

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 01. FAÇANA VERDA							
01.01.	m2 FAÇANA VERDA (nord-oest) Execució de façana verda en façana nord-oest, formada per perfil·leria laminada en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Tot segons detalls en plànol 05. Inclòs pintat amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.						
	Façana nord-oest	1	44,00		7,50	330,00	
							330,00
01.02.	m2 FAÇANA VERDA (sud-oest) Execució de façana verda en façana sud-oest, formada per perfil·leria laminada en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Tot segons detalls en plànol 06. Inclòs pintat amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.						
	Façana sud-oest	1	29,00		7,60	220,40	
							220,40
01.03.	m2 MALLA INOXIDABLE Subministre i col·locació de malla inoxidable de 2 mm de diàmetre i rombe 1000mm. Inclòs cable de costura perimetral de diàmetre 2 mm 7x7+0 inox (tres vegades el perímetre). Inclòs part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics						
	Façana nord-oest	8	5,35		7,20	308,16	
	Façana sud-oest	7	4,21		7,20	212,18	
							520,34

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 02. AJARDINAMENT							
02.01.	m3 EXCAVACIÓ RASA						
	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió						
	Façana nord-oest	1	44,35	0,80	0,40	14,19	
	Façana sud-oest	1	30,00	0,80	0,40	9,60	
							23,79
02.02.	m3 BASE PER A RIGOLA						
	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granul·lat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat						
	Façana nord-oest	1	44,35	0,30	0,30	3,99	
	Façana sud-oest	1	30,00	0,30	0,30	2,70	
							6,69
02.03.	m RIGOLA						
	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc						
	Façana nord-oest	1	44,35			44,35	
	Façana sud-oest	1	30,00			30,00	
							74,35
02.04.	m3 APORTACIÓ TERRES VEGETALS						
	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals						
	Façana nord-oest	1	44,35	0,40	0,40	7,10	
	Façana sud-oest	1	30,00	0,40	0,40	4,80	
							11,90
02.05.	u PLANTACIÓ HEURA						
	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. (5 ut/ml)						
	Façana nord-oest	5	44,35			221,75	
	Façana sud-oest	5	30,00			150,00	
							371,75
02.06.	m TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AM						
	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir						
	Façana sud-oest	1	30,00			30,00	
							30,00
02.07.	PA DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FI						
	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compresor i càrrega sobre camió						
							1,00
02.08.	m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació						
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat						
							1,00

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	CAPITOL 03. AJUTS						
03.01.	PA Ajuts de manobre als industrials.						
	Ajuts de manobre als industrials.						1,00

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 04. MITJANS AUXILIARS							
0XP0201	u Transport a obra i retirada de cistell elevador de braç articula Transport a obra i retirada de cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de treball.						1,00
0XP0101	d Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat de 16 m d'al Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de treball, inclús manteni- ment i assegurança de responsabilitat civil.						21,00

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 05. CONTROL DE QUALITAT							
05.01.	u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les norm Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278						1,00

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 06. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT							
06.01.	Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al						
	Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.	1				1,00	
							1,00